

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Łutowiec (drogi asfaltowe)  
ADRES INWESTYCJI : droga 520 Łutowiec gm.Niegowa  
INWESTOR : Gmina Niegowa  
ADRES INWESTORA : 42-320 Niegowa ul.Sobieskiego1  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Łapeta  
DATA OPRACOWANIA : 17.09.2018

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : II kw.2018

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.09.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie dróg 107*2,9=310,3m2 Razem;310,3m2=0,05ha 0.05	ha  ha	  0.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.050</b>
2	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 15 cm 310.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  310.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>310.300</b>
3	KNR 2-01 0205-02 0214-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosc 2 km 310.3*0,15=46,54m3 Krotnosc = 2 46.54	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  46.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.540</b>
4	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 310.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  310.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>310.300</b>
5	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm  310.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  310.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>310.300</b>
6	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub zużycie emulsji 0,8 kg/m2 310.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  310.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>310.300</b>
7	KNR AT-03 0301-01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiążąca o gr. 4 cm 2,7*107=288,9m2 288.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  288.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>288.900</b>
8	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m2 288.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  288.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>288.900</b>
9	KNR AT-03 0302-01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC-11S - warstwa ścieralna o gr. 4 cm  288.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  288.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>288.900</b>
10	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o przekroju 0,07 m2 96	m  m	  96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>