
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Łutowiec (odwodnienie)
ADRES INWESTYCJI : droga 520 i 1011 Łutowiec gm.Niegowa
INWESTOR : Gmina Niegowa
ADRES INWESTORA : 42-320 Niegowa ul.Sobieskiego1
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Łapeta
DATA OPRACOWANIA : 20.07.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-04 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.22	km km	 0.220	
				RAZEM	0.220
2	KNR 2-31 1403-03	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm bez naruszania skarp rowu 96.0	m m	 96.000	
				RAZEM	96.000
3	KNR 2-31 1405-01	Naprawa darniowania skarp pełnego bez humusowania 55.0	m ² m ²	 55.000	
				RAZEM	55.000
4	KNR-W 2-01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III 120,0*0,9*1,0=108,0m3 108.0	m ³ m ³	 108.000	
				RAZEM	108.000
5	KNR 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 12.5	m ³ m ³	 12.500	
				RAZEM	12.500
6	KNR 4-01 0103-03	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 10.5	m ³ m ³	 10.500	
				RAZEM	10.500
7	KNR 4-01 0101-02	Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej 65.0	m ² m ²	 65.000	
				RAZEM	65.000
8	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 130,0m3-0,25*120*1,0=100,0m3 65,0*0,3=19,5m3 119.5	m ³ m ³	 119.500	
				RAZEM	119.500
9	KNR-W 2-18 0408-05	Kanały z rur PVC karbowane łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm 120.0	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
10	KNR-W 2-18 0422-05	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 4 1417-01	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr -425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym przepływowe z kratką ściekową 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR-W 2-01 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 96.0	m ² m ²	 96.000	
				RAZEM	96.000
14	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm zasypka 96.0	m ² m ²	 96.000	
				RAZEM	96.000
15	KNR-W 2-01 0312-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 100.00	m ³ m ³	 100.000	
				RAZEM	100.000
16	KNR 2-01 0236-02 analogia	Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 100.0	m ³ m ³	 100.000	
				RAZEM	100.000
17	kalk. własna	ścianki czołowe przy przepuście 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	kalk. własna	Odtworzenie nawierzchni zjazdów do posesji w miejscu przekopu - 9 szt.	szt		
		Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej nr 520 w miejscu przekopu - 1 szt	szt	10.000	
				RAZEM	10.000