





Droga od km 0+0,000 do 0+219,00



Droga w km 0+252,00



5 cm	warstwa ścieralna beton asfaltowy-AC 11S
	skroplenie emulsją asfaltową EK 70 0,3 kg/m ²
	podbudowa zasadnicza górna warstwa -
	tłuczeń 0/31,5 E ₂ > 80MPa
5 cm	podbudowa zasadnicza dolna warstwa -
15 cm	tłuczeń 11,5/63 E ₂ > 80MPa
	podłoże gruntowe E ₂ > 50 MPa

PROJEKTANT :		OPRACOWANIE:	
mgr inż. Wiesław Liszewski upr nr 117		mgr inż. Paweł Chorabik	
Branża: DROGOWA			
Przedmiot: Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tomiszowice-Aniolka		Autor: PRO FI	
Adres inwestycji: Obręb: Tomiszowice jednost. ewid.: Niegowa działki nr ewid.: 524/2		BIURO PROJEKTOWE ul. Pułaskiego 7/408 42-300 MYŚKÓW tel. +48 606-851-507 tel. +48 664-476-586 tel. +48 34-315-75-71	
Inwestor: GMINA NIEGOWA UL. SOBIESKIEGO 1 42-320 NIEGOWA		Skala 1:20	Data
Nazwa rysunku TYPOWE PRZESZKROJE DROGOWE		Nr rys. 3	Strona