


- OPRAWY OŚWIETLENIA PODSATWOWEGO
- 1 58 * OPRAWA LED PLAFON BIAŁY 60X60 max. 35W NATYNKOWA NW min. 3200lm min. IP20
 - 2 21 * OPRAWA LED PLAFON BIAŁY OKRAŚLA max. 18W NATYNKOWA min. 1250lm min. IP20
 - 3 13 * OPRAWA LED LINIOWA BIAŁA max. 36W NATYNKOWA min. 2900lm min. IP54
 - 4 7 * OPRAWA LED LINIOWA BIAŁA max. 50W NATYNKOWA min. 4000lm min. IP 54
 - 5 3 * OPRAWA LED PLAFON BIAŁY OKRAŚLA max. 27W NATYNKOWA min. 1750lm min. IP 44
 - 6 12 * OPRAWA LED ZEWNĘTRZNA NAŚWIETLACZ max. 50W NATYNKOWA min. 3100lm min. 6565

OPRAWY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO

- ☒ IM2 12 * Oprawa awaryjna nasuflitowa, dookólna IM2 (2,0W)
- ☒ RF1 11 * Oprawa ewakuacyjna ścienna lub nasuflitowa, "WYJŚCIE" RF1-E (4,5W)



RZUT PIĘTRA

Skala 1:100

PIĘTRO		
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
LP.	NAZWA POM.	min. Est.=
2.1.	Komunikacja	100lux
2.2.	Pom. biurowe	500lux
2.3.	Pom. biurowe	500lux
2.4.	Magazyn	100lux
2.5.	Magazyn	100lux
2.6.	Wc	200lux
2.7.	Przedsiónek	200lux
2.8.	Sala zebrań	300lux
2.9.	Komunikacja	100lux
2.10.	Magazyn	100lux
2.11.	Wc	200lux
2.12.	Kuchnia	500lux
2.13.	Kuchnia	500lux
2.14.	Magazyn	100lux
2.15.	Magazyn	100lux
2.16.	Sala widowiskowa	300lux
SUMA POWIERZCHNI		428,17m²

- PZ o - Puszka 5x2,5mm2 oświetlenia zewnętrznego -szydy
- PO o - Wypust oświetlenia, oprawa z własnym wyłącznikiem
- W - Wentylator łazienkowy z opóźnieniem czasowym 230V 50W
- W - Wyłącznik schodowy, bryzgoszczelny, IP-44 p/t
- W - Wyłącznik schodowy, IP-20 p/t
- W - Wyłącznik 1-biegunowy, bryzgoszczelny, IP-44 p/t
- W - Wyłącznik 1-biegunowy, IP-20 p/t
- W - Wyłącznik świecznikowy, bryzgoszczelny, IP-44 p/t
- W - Wyłącznik świecznikowy, IP-20 p/t
- W - Czujnik ruchu 360 stopni, zasięg m.in. 10 m

- TG - Tablica zabezpieczeń główna -porter
- T1 - Tablica zabezpieczeń Gminnego Ośrodka Kultury -porter
- T2 - Tablica zabezpieczeń Urzędu Pocztowego -porter
- T3 - Tablica zabezpieczeń Ochotniczej Straży Pożarnej -porter
- T4 - Tablica zabezpieczeń B.Ś.oteki Publicznej -porter
- T5 - Tablica zabezpieczeń Sali Widowiskowej i zebrań -piętro
- T5 - Tablica zabezpieczeń pomieszczeń -poddasze

Usługi projektowe LAREDO			
Rodzaj Inwestycji	PB - Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowej ul. Wojska Polskiego 2, 42-320 Niegowa, dz. nr ew 535/2 jedn. ewid. Niegowa		
Adres	Gmina Niegowa ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa		
Inwestor	ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa		
Adres	ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa		
Przedmiot rysunku	Plan instalacji oświetlenia i wentylacji		
Projektant	mgr. inż. Jan Kosztarowski		
upr. inż. Grzegorz Drelich	upr. inż. Grzegorz Drelich		
Sprawdzający	upr. bud. SŁK0605/POD/04		
Nr rys. E-3			