


RZUT DACHU

Skala 1:100



Nadbudowa kominów wentylacyjnych
na poddaszu oraz powyżej dachu

Remont komina spalinowego
powyżej dachu


Nadbudowa kominów wentylacyjnych
na poddaszu oraz powyżej dachu

UWAGA:
Wymiana pokrycia dachowego: demontaż blachy i montaż paneli z blachy na powierzchni całego dachu;
Montaż nowych rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich: blacha powlekana ocynkowana;
Montaż stopni kominiarskich, ławy dachowej i wylazu dachowego

Przed przystąpieniem do układania nowego pokrycia dachu należy wykonać remont kominów:
- Nadbudowa kominów wentylacyjnych na poddaszu i powyżej dachu z cegły klinkierowej. Nabudować kominy min. 30 cm powyżej kalenicy dachu

- Remont komina spalinowego powyżej dachu: p owierżnię komina należy oczyścić, skuć gluche tynki i uzupełnić ubytki, pokrycie czapki kominowej blachą powlekaną ocynkowaną. Wykonanie obróbek wokół komina z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,50mm. Wykończenie płytki klinkierowe;

Usługi projektowe LARRODO BIS			
Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie	Skala 1:100	
Adres	Dz. nr ewid. 535 / 2, obręb Niegowo 42-320 Niegowo	Nr str. 38	
Inwestor	Gmina Niegowo	Data III.2019	
Adres	ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowo		
Przedmiot rysunku	Rzut dachu — zakres proc	Nr rys. 14	
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Ozakierł upr. bud. Nr FT-83681/23/84	Podpis:	
SL-0234			



Usługi projektowe TARLEDO BIS	
Rodzaj inwestycji Adres	Skala 1:100
Termodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie ul. Wojska Polskiego 2 Dz. nr ewid. 535 / 2, obręb Niegowo 42-320 Niegowo	Nr str. 39
Inwestor Adres	Data III.2019
Gmina Niegowo ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowo	Nr rys. 15
Przedmiot rysunku	
Przekrój – zakres prac	
Projektant	
mgr inż. arch. Antoni Czakłak upr. bud. Nr FI-83861/23/84 SL-0234	Podpis: