INSTALACJE ODGROMOWĄ III KL. WYKONAĆ ZGODNIE
Z AKTUALNA NORMĄ PN-EN 62305-1 DO 4

RZUT DACHU

Skala 1:100



O Z N A C Z E N I A :

- – Iglica odgromowa mocowana do konstrukcji komina H=1,0m
- B● – Złącze krzyżowe bednarka – bednarka
- ● – Wspornik złącze krzyżowe przewód okrągły – okrągły
- ZZK – Główny zacisk wyrównawczy pod TG
- ZK – Zacisk kontrolny, dwuśrubowy instalacji odgromowej, na wysokosci min. 0,5m
- ——— – Zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego o śr. 8mm, na wspornikach dachowych, naciągowych
- ——— – Przewody odprowadzające prowadzone w osłonie rurowej grubościennej z PCV drut stalowy ocynkowany o śr. 10mm,
- – – – – – Uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej min. 30x4mm układanej w ziemi na głębokości min. 0,7m i w odległości 1,0m od fundamentu
- – Istniejące wejścia do budynku
- ——— – Trasa kabli fotowoltaicznych w osłonie korytek z PCV odpornych na UV i warunki zewnętrzne, wykonanie daroodporne

Usługi projektowe LAREDO		
Rodzaj inwestycji Adres	PB - Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowej ul. Wojska Polskiego 2, 42-320 Niegowa, dz. nr ew 535/2 jedn. ewid. Niegowa	Skala 1:100
Inwestor Adres	Gmina Niegowa ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa	Data IV.2017
Przedmiot rysunku	Plan instalacji oświetlenia i wentylacji RZUT PODDASZA	Nr rys. E-5
Projektant	mgr. inż. Jan Kostrzanowski upr. bud. UAN-VIII-7342/156/94	Podpis:
Sprawdzający	mgr. inż. Grzegorz Drelich upr. bud. SLK/0605/POOE/04	