


PRZEKRÓJ PRZEZ JEZDNIĘ SZEROKOŚCI 5,0 m



	w-stwa ścieralna z betonu asfaltowego CA 11 S 50/70 - gr. 5 cm
	w-stwa wiążąca z betonu asfaltowego CA 16 W 50/70 - gr. 7 cm
	podbudowa z mieszanki dolomitowej optymalnej 0/63 gr. 8 cm
	podbudowa z mieszanki dolomitowej optymalnej 31,5/63 gr. 17 cm
	geosiatka PP trójosiowa
	warstwa filtracyjna piasku gr. 10 cm
Razem	47 cm

SZCZEGÓŁ A
skala 1:10

USŁUGI BUDOWLANE Mirosław CYBUL, 42-421 Włodowice, ul. Sobieskiego 12			
Inwestor	Gmina Niegowa, ul. Sobieskiego 1		
Obiekt	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid 401 i 447	PD - 3/2015	
Tytuł rysunku	PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY		branża: drogowa
Projektował	inż. E. Stankowska nr upr.216/92,1860/94		nr.rys. 4
Opracował	mgr inż. M.Cybul nr upr.UANVIII/83861/145/89		skala 1:500
			data:IX 2015