



- Uwagi:
- Opis armatury został przedstawiony na schemacie technologicznym
 - Instalacja wody bieżącej oraz centralnego ogrzewania powinna być rozprowadzona w miejscach istniejącej instalacji
 - Instalacje wodną należy rozprowadzić w taki sposób aby generować jak najmniej uszkodzeń w istniejącym wykończeniu pomieszczeń

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|---------|
| L.P. | Strefa ciepła | Temperatura [°] | Moc [W] |
| 101 | Poczekalnia | 20 | 650 |
| 102 | Poczekalnia | 19 | 0 |
| 103 | Gab. zabiegowy | 20 | 1570 |
| 104 | Gab. lekarski | 20 | 1447 |
| 105 | Gab. stomatologiczny | 20 | 1571 |
| 106 | Klatka schodowa | 8 | 0 |
| 107 | Magazyn | 20 | 624 |
| 108 | W.C | 20 | 488 |
| 109 | W.C | 20 | 674 |
| 110 | Pom. socjalne | 20 | 863 |
| 111 | Recepcja | 20 | 1277 |
| 112 | Gab. lekarski | 20 | 780 |
| 113 | Punkt szczepień | 20 | 750 |
| 114 | Poczekalnia | 20 | 1241 |

| ZESTAWIENIE GRUBOŚCI IZOLACJI PRZEWODÓW | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|--------|
| Średnica przewodu, [mm] | Średnica wewn. izolacji, [mm] | Grubość izolacji [mm] | Powrót |
| Ø20 | Ø22 | 20 mm | 20 mm |
| Ø25 | Ø25 | 20 mm | 20 mm |
| Ø32 | Ø35 | 30 mm | 30 mm |
| Ø40 | Ø42 | 30 mm | 30 mm |

LEGENDA :



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W NIEGOWIE ul. BANKOWA 30

| | | | |
|---|---|--------|----------------------|
| INWESTOR | GMINA NIEGOWA, NIEGOWA ul. SOBIESKIEGO 1 | | |
| ADRES INWESTYCJI | NIEGOWA ul. BANKOWA 30 DZ. NR 1479/1 | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O. | | |
| PROJEKTANT | mgr inż. SŁAWOMIR ŁAPEŃA up. nr SLK/2642/PODS/09 | Podpis | DATA Lipiec 2016 |
| OPRACOWYNI | inż. PAWEŁ CHORĄBIK inż. Mateusz Okraska | Podpis | Skala 1:100 |
| BIURO PROJEKTOWE PRO H S. ŁAPEŃA, MYSZKOW ul. PUŁASKIEGO 7/408, tel/fax: 34-315-75-71 | | | Nr rys. S3 |