



Urząd Gminy Niegowa
ul. Sobieskiego 1
42-320 Niegowa
woj. śląskie, tel./fax 84 315 10 20

Nr RPV.271.1.14.2020

Niegowa, dnia 22.01.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców
postępowanie nr RPV.271.1.14.2020

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu - Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego drogi powiatowej w miejscowości Bliżyce - Etap I

**Modyfikacja treści SIWZ nr III oraz udzielenie wyjaśnień
Na podstawie art.38 ust.2 i 4 z uwzględnieniem art.6 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 poz.1843)**

niniejszym informujemy, że otrzymaliśmy następujące pytania dotyczące w/w postępowania, na które udzielamy wyjaśnienia, które są wiążące dla wszystkich oferentów:

Zapytanie nr 1

1. Załączono do postępowania dokumentację projektową w zakresie od pkt W 14 do pkt. Z 26 tj. o długości 4859,80 mb. Według załączonego przedmiaru długość odcinka wodociągu ma wynosić 3325,00 mb. Proszę jednoznacznie uszczegółowić jaka długość i na jakim odcinku jest planowana wymiana rurociągu.

Odpowiedź:

Niniejsze postępowanie dotyczy części załączonej dokumentacji projektowej od węzła W16 do węzła HP27.

2. Czy do w/w zadania jest wykonana dokumentacja geologiczna, jeśli jest proszę o załączenie do postępowania, jeśli nie ma proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie określono kategorię gruntów w pozycjach przedmiaru dotyczących robót ziemnych.

Odpowiedź:

Nie wykonywaliśmy dokumentacji geologicznej w ramach dokumentacji projektowej. Kategoria gruntów w pozycjach przedmiaru dotyczących robót ziemnych została przyjęta na podstawie wywiadów geologicznych dla tego obszaru.

3. Poz. Nr 1 przedmiaru tj. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych zawiera poz.10 o długości 3,325 km sieci wodociągowej i poz.49 o długości 0,882 km przyłączy

oraz zawiera składową o długości 0,091 km. Proszę o wyjaśnienie co to za odcinek, czego dotyczy, jednoznacznie proszę określić długość robót pomiarowych.

Odpowiedź:

Dokonałismy zmian w przedmiarze robót. Niniejsze postępowanie dotyczy części załączonej dokumentacji projektowej od węzła W16 do węzła HP27. Stąd długości zapisane w przedmiarze.

4. Proszę określić czy materiał w poz. 60-63 przedmiaru robót ma pochodzić z demontażu do powtórnej zabudowy, czy ma być to nowy materiał.

Odpowiedź:

Po przeanalizowaniu udzielamy odpowiedzi, że każdy materiał ma być nowy.

Zapytanie nr 2

1. Zwracamy się o ponowne przeanalizowanie długości wykonywanej sieci i przyłączy w odniesieniu do technologii ich wykonania (przewiert, rozkop oraz związanych z tym robót ziemnych).

Odpowiedź:

Po przeanalizowaniu dokonujemy poprawek w przedmiarze, który jest obowiązujący dla wszystkich oferentów. Nowy przedmiar zamieszczamy jako załącznik do postępowania przetargowego.

2. Z naszych doświadczeń jako Wykonawcy wynika, że zasadne jest wybudowanie na każdej posesji studni wodomierzowych przed przepięciem przyłącza ze starego na nowy wodociąg. Zapobiega to kradzieży wody i ułatwia przyszłą eksploatację. Zwracamy się o przeanalizowanie tego problemu i w razie uwzględnienia naszej propozycji udostępnienie rozwiązania projektowego.

Odpowiedź:

Po przeanalizowaniu dokonujemy poprawek w przedmiarze, który jest obowiązujący dla wszystkich oferentów. Dopisaliśmy w nim studnie wodomierzowe. Nowy przedmiar zamieszczamy jako załącznik do postępowania przetargowego.

3. Zwracamy się o podanie parametrów dla reduktora sieciowego, jego lokalizację oraz udostępnienie schematu jego montażu w studni.

Odpowiedź:

Podajemy na rysunku parametry reduktora sieciowego - na schemacie montażu reduktora sieciowego w studni. Lokalizacja studni na wysokości działki ewidencyjnej nr 409/1.

W związku z powyższym Zamawiający dołącza zaktualizowany przedmiar robót. Dokument opatrzone opisem „AKTUALNY”. Ponadto do dokumentacji technicznej dołącza się schemat montażowy studni.

Wprowadzona zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia. Wprowadzona zmiana nie wymaga wydłużenia terminu składania ofert.


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak