



Urząd Gminy Niegowa
ul. Sobieskiego 1
42-320 Niegowa
woj. śląskie, tel./fax 84 915 10 20

Nr RPV.271.1.14.2020

Niegowa, dnia 26.01.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców
postępowanie nr RPV.271.1.14.2020

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu - Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego drogi powiatowej w miejscowości Bliżyce - Etap I

**Modyfikacja treści SIWZ nr IV oraz udzielenie wyjaśnień
Na podstawie art.38 ust.2 i 4 z uwzględnieniem art.6 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 poz.1843)**

Niniejszym informujemy, że otrzymaliśmy następujące pytania dotyczące w/w postępowania, na które udzielamy wyjaśnienia, które są wiążące dla wszystkich oferentów:

Zapytanie nr 3

1. Zamawiający uznał za stosowne doświadczenie Wykonawcy proponującego montaż studni wodomierzowych w miejscu wykonywania przebiegu nowego przyłącza wodociągowego z istniejącym przyłączem.

Z naszego długoletniego doświadczenia uważamy, że stosowne jest zamontowanie studzienek wodomierzowych typowych z tworzywa sztucznego $\varnothing$ 425 mm, które są już wyposażone w konsole wodomierzową zawory odcinające i zawór antyskażeniowy. Studzienki tego typu obniżą sześciokrotnie koszt montażu w stosunku do założonych w przedmiarze studni betonowych $\varnothing$ 1200 mm. Studni o tak dużej średnicy niejednokrotnie może być brak możliwości montażu w terenie ze względu na uzbrojenie lub zagospodarowanie ogrodu przydomowego. Dużym problemem może być wyrażenie zgody na montaż studzienek przez poszczególnych mieszkańców.

Odpowiedź:

Ze względu na późniejszą eksploatację i możliwość zabudowy drugiego zestawu nie dopuszczamy montażu studni wodomierzowych $\varnothing$ 425. W studni wodomierzowej ma znajdować się zestaw wodomierzowy zgodnie z opisem pozycji nr 50.

2. Kosztorysant w przedmiarze nie uwzględnił odwozu nadmiaru ziemi pochodzącej z wykonania studni betonowych a będzie jej około 470,0 m³. Wykonanie studni $\varnothing$ 425 mm z tworzywa znacznie zmniejszy ilość odwozu ziemi w wyniku czego zmniejszą się koszty realizacji robót.

Odpowiedź:

Po przeanalizowaniu dokonujemy poprawek w przedmiarze, który jest obowiązujący dla wszystkich oferentów. Dopisaliśmy w nim odwóz nadmiaru ziemi. Nowy przedmiar zamieszczamy jako załącznik do postępowania przetargowego.

3. Czy w studzienkach należy założyć do montażu nowe wodomierze, czy przeniesienie istniejących. Jeżeli nowe to jakiej średnicy z czytnikiem zdalnego odczytywania radiowego, czy zwykłe.

Odpowiedź:

Należy zamontować nowe wodomierze, zgodnie z poz. 50 PRZEDMIARU ROBÓT. Wodomierze powinny posiadać czytnik zdalnego odczytywania radiowego wraz z zestawem inkasenckim szt. 1, złożonym z komputera przenośnego, tabletu itp. wraz z odbiornikiem radiowym oraz odpowiednim oprogramowaniem.

W związku z powyższym Zamawiający dołącza zaktualizowany przedmiar robót. Dokument opatrzone opisem „**AKTUALNY**”.

Zamawiający uważa, że udzielone odpowiedzi i wprowadzona zmiana wymaga wydłużenia terminu składania ofert.

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w zakresie terminu składania ofert, nadając mu brzmienie:

„ 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

12.1 Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Niegowa, ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa, Biuro Podawcze pok.nr 1, do godz. 11:00 dnia 02.02.2021 r.

12.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 02.02.2021r. do godz. 11:00 na adres wskazany w pkt 12.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 12.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

12.3 Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Niegowa, sala konferencyjna, dnia 02.02.2021 r. o godz. 11:30 „

Pozostała treść Specyfikacji pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym, na podstawie art.38 ust.4a pkt.1, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści ogłoszenia w sekcji IV.6.2



Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak