
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tomiszowice-Antolka

ADRES INWESTYCJI : Tomiszowice działka nr ewid. 524/2

INWESTOR : Gmina Niegowa

ADRES INWESTORA : 42-320 Niegowa ul.Sobieskiego1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Łapeta

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Sławomir Łapeta

DATA OPRACOWANIA : 03.10.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.10.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.35	km km	 0.350	
				RAZEM	0.350
2	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 15.65+40.8	m ³ m ³	 56.450	
				RAZEM	56.450
3	KNR 2-01 0313-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III-IV) 5	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 5	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy 350*1	m ² m ²	 350.000	
				RAZEM	350.000
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm wraz z poszerzeniem nawierzchni na łuku w km 0+111.66 (350-77)*2.8+12	m ² m ²	 776.400	
				RAZEM	776.400
7	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 5 cm wraz z poszerzeniem nawierzchni na łuku w km 0+111.66 Krotność = 0.63 (350-77)*2.8+12	m ² m ²	 776.400	
				RAZEM	776.400
8	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (350-77)*2.8	m ² m ²	 764.400	
				RAZEM	764.400
9	KNR 2-31 0110-01	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grub.warstwy po zagęszczeniu 3 cm Krotność = 0.75 (77)*2.6	m ² m ²	 200.200	
				RAZEM	200.200
10	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm wraz z poszerzeniem na łuku w km 0+111.66 970	m ² m ²	 970.000	
				RAZEM	970.000
11	KNR 2-31 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 970	m ² m ²	 970.000	
				RAZEM	970.000
12	KNR 2-31 0606-02	Ścieki z pref.betonowych o grub. 10 cm na podsypce piaskowo-cementowej o grub. 20 cm. 77	m m	 77.000	
				RAZEM	77.000
13	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy 350	m ² m ²	 350.000	
				RAZEM	350.000