





Droga od km 0+330,00 do km 0+350



Droga od km 0+330,00 do km 0+350



5 cm	warstwa ścieralna beton asfaltowy-AC 11S	
	skropienie emulsją asfaltową EK 70 0,3 kg/m <sup>2</sup>	
5 cm	podbudowa zasadnicza górna warstwa - tłuczeń 0/31,5 E <sub>2</sub> > 80MPa	
15 cm	podbudowa zasadnicza dolna warstwa - tłuczeń 11,5/63 E <sub>2</sub> > 80MPa	
	podłoże gruntowe E <sub>2</sub> > 50 MPa	
		10cm Ściek uliczny 33x30x10
		20cm podsypka cementowo piaskowa

PROJEKTANT : mgr inż. Wiesław Liszewski upr nr 117		OPRACOWANIE: mgr inż. Paweł Chorabik	
Branża: DROGOWA			
Przedmiot: Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tomiszowice-Aniolka		Autor: PRO FI	
Adres inwestycji: Obręb: Tomiszowice jednost. ewid.: Niegowa działki nr ewid.: 524/2		BIURO PROJEKTOWE: ul. Pułaskiego 7/408 42-300 Wyszaków tel.: +48 606-851-507 tel.: +48 664-476-586 tel.: +48 34-315-75-71	
Inwestor: GMINA NIEGOWA UL. SOBIESKIEGO 1 42-320 NIEGOWA		Skala 1:20	Data
Nazwa rysunku TYPOWE PRZESZKROJE DROGOWE		Nr rys. 4	Strona