

SW4 ściana wewnętrzna REI 120	gr. 12,5 cm
ściana styropianowa Rigpa 3,40,05 REI 120	

SZ1 ściana zewnętrzna projektowana	
tytuł alternatywny na szkice	gr. 0,3 cm
styropian	gr. 15,0 cm
puszek ceramiczny Porotherm	gr. 25,0 cm
tytuł ceramiczno-wapenny	gr. 1,5 cm

SZ2 ściana zewnętrzna projektowana	
tytuł alternatywny na szkice	gr. 0,3 cm
styropian	gr. 15,0 cm
puszek ceramiczny Porotherm	gr. 25,0 cm
tytuł ceramiczno-wapenny	gr. 1,5 cm

SZ3 ściana zewnętrzna istniejąca	
tytuł alternatywny na szkice	gr. 0,3 cm
styropian	gr. 15,0 cm
ściana istniejąca	gr. 45,0 cm
tytuł ceramiczno-wapenny	gr. 1,5 cm

SW2 ściana wewnętrzna	
tytuł ceramiczno-wapenny	gr. 1,0 cm
puszek ceramiczny Porotherm/ciepła izolacja	gr. 12,0 cm
tytuł ceramiczno-wapenny	gr. 1,5 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PIOTR KEDZIEŃSKI

e-mail: edtya@poczta.fm

edtyakubko@poczta.fm

www.edtya-na-architekt.com.pl

www.pasivne-house.com.pl

CZĘSTOCHOWA UL. LESNA 41 TEL. 601 773 688 602 688 600

nazwa inwestycji

Przebudowa - rozbudowa - adaptacja budynku na potrzeby żłobka

adres inwestycji

Niegowa działka nr ewid. 419
jedn. ewidencyj/ha 240903_2 - Niegowa, obręb 0013 - Niegowa

inwestor

Gmina Niegowa
ul. Sobieskiego nr 1, 42-320 Niegowa

tytuł projektu

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr.	podpis
mgr inż. budowlanka inż. architekt	architektura konstrukcja	907/RS.LOCK 98102	
SPRAWOZDAWCY			
mgr inż. arch. Marzena Ratajczyk	architektura	61/LOOCK2015	
mgr inż. Rafał Michalek	konstrukcja	184102	
tytuł rysunku			skala

RZUT I PIĘTRA

1:100

ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

nr rysunku

4

data opracowania

MAJ 2019

WYKAZ POMIESZCZEŃ

1.1	KOMUNIKACJA
5.3m2	PŁ.YTKI CERAMICZNE
1.2	PRZEDPOKÓJ
2.5m2	PŁ.YTKI CERAMICZNE
1.3	POM. PRZYGOTOWANIA
	MIEJCA
5.00m2	POS. Z TWORZYWA SZTUCZ.
1.4	KĄCIK NIEMOWIŁAKA
	(3 DZIECI)
12.0m2	POS. Z TWORZYWA SZTUCZ.
1.5	POM. PRZEPIEREK
5.2m2	PŁ.YTKI CERAMICZNE
1.6	MAG. POŚCIELI CZYTELI
4.4m2	PŁ.YTKI CERAMICZNE
1.7	WIATROLAP
4.8m2	PŁ.YTKI CERAMICZNE
1.8	SALA ZABAW
25.0m2	POS. Z TWORZYWA SZTUCZ.
1.9	SALA WYPOCZYNKU
	(10 DZIECI)
27.8m2	POS. Z TWORZYWA SZTUCZ.
1.10	WC DZIECI
4.4m2	PŁ.YTKI CERAMICZNE
1.11	BRUDOWNIK
2.8m2	PŁ.YTKI CERAMICZNE
1.12	WC PERSONELU
2.3m2	PŁ.YTKI CERAMICZNE
1.13	JADALNIA PERSONELU
4.8m2	PŁ.YTKI CERAMICZNE
1.14	PRZEDSIONEK
3.7m2	PŁ.YTKI CERAMICZNE

RAZEM POW. 110.2m2

- Legenda:
- ściany istniejące
 - ściany projektowane i zamurowane
 - wyburzenia
 - ewakuacja
 - ocieplenie styropian
 - ocieplenie wełna min.

Z UWAGI NA PROWADZENIE PRAC
W OBIEKcie ISTNIEJĄCYM,
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

