

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu działki nr672 w miejscowości Moczydło
ADRES INWESTYCJI : Moczydło dz.672
INWESTOR : Gmina Niegowa
ADRES INWESTORA : 42-320 Niegowa ul.Sobieskiego 1
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Łapeta
DATA OPRACOWANIA : 24.10.2020

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw 2020 INTERCENBUD

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.10.2020

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zagospodarowanie terenu dz 672 w miejscowosci Moczydło					
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Pomiary przy wytyczeniu pod ogrodzenie w terenie pagórkowatym	m³		
d.1	0122-02	(15.2+11.3+14.8)*0.5*1.0	m³	20.650	
				RAZEM	20.650
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1	0101-02	25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
d.1	0109-04	0.01	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
4	KNR-W 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m²		
d.1	0307-03	(15.2+11.3+14.1+11.3)*1.6	m²	83.040	
				RAZEM	83.040
5	KNR 4-04	Rozebranie murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie cementowej powyżej terenu	m³		
d.1	0201-03	(15.2+11.3+14.1+11.3)*0.3*0.9	m³	14.013	
				RAZEM	14.013
6	KNR 1	Wyrównanie terenu w czaszy zbiornika po karczowaniu - kat. gr. III	ha		
d.1	0405-02	0.02	ha	0.020	
				RAZEM	0.020
7	KNR 2-01	Mechaniczne zasypywanie zbiornika gruzem z rozbiórki-	m³		
d.1	0503-02	11.5*14.5*1.2	m³	200.100	
				RAZEM	200.100
8	KNR-W 2-01	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych na podbudowie	m		
d.1	0515-02	14.0	m	14.000	
				RAZEM	14.000
9	KNR-W 2-01	Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) - rury perforowane 100 mm	m		
d.1	0611-04	30.0	m	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNR-W 2-18	Studnia dekoracyjna z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm obudowana materiałem dekoracyjnym z kamienia - głębokość 2 m	stud.		
d.1	0514-05	1	stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.		
d.1	0513-02	-3	[0.5 m] stud.	-3.000	
				RAZEM	-3.000
2		Roboty montażowe			
12	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m²		
d.2	0103-04	77.7	m²	77.700	
				RAZEM	77.700
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (0-31,5mm)	m²		
d.2	0114-05	77.7	m²	77.700	
				RAZEM	77.700
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-01	82.4	m	82.400	
				RAZEM	82.400
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej gr.3 cm	m²		
d.2	0511-01	77.7	m²	77.700	
				RAZEM	77.700
16	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,1 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole	m		
d.2	1803-01	15.2+11.3+14.1	m	40.600	
				RAZEM	40.600
17	KNR 2-21	Ławki parkowe z konstrukcji metalowej- obudowa drewniana siedzeniowa 9sxtx1,4m	szt		
d.2	0607-02	9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
18	kalk. własna	Wiata siedliskowa drewniana wg.projektu dostawa wraz z montażem	szt		
d.2	1	1	szt	1.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	d.2 kalk. własna	Gril Murowany wg projektu dostawa z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.2 kalk. własna	Kosz na śmieci dostawa z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.2 kalk. własna	Stojak na rowery dostawa z montażem	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-21 d.2 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	ha		
		0.01	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
23	KNR 2-21 d.2 0301-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000