

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu działki nr672 w miejscowości Moczydło
ADRES INWESTYCJI : Moczydło dz.672
INWESTOR : Gmina Niegowa
ADRES INWESTORA : 42-320 Niegowa ul.Sobieskiego 1
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Łapeta
DATA OPRACOWANIA : 24.10.2020

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw 2020 INTERCENBUD

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.10.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zagospodarowanie terenu dz 672 w miejscowosci Moczydło					
1	KNR 2-01 0122-02	Pomiary przy wytyczeniu pod ogrodzenie w terenie pagórkowatym (15.2+11.3+14.8)*0.5*1.0	m ³ m ³	 20.650	
				RAZEM	20.650
2	KNR 2-01 0101-02	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia 0.01	ha ha	 0.010	
				RAZEM	0.010
4	KNR-W 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie (15.2+11.3+14.1+11.3)*1.6	m ² m ²	 83.040	
				RAZEM	83.040
5	KNR 4-04 0201-03	Rozebranie murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie cementowej powyżej terenu (15.2+11.3+14.1+11.3)*0.3*0.9	m ³ m ³	 14.013	
				RAZEM	14.013
6	KNR 1 0405-02	Wyrównanie terenu w czaszy zbiornika po karczowaniu - kat. gr. III 0.02	ha ha	 0.020	
				RAZEM	0.020
7	KNR 2-01 0503-02	Mechaniczne zasypywanie zbiornika gruzem z rozbiórki- 11.5*14.5*1.2	m ³ m ³	 200.100	
				RAZEM	200.100
8	KNR-W 2-01 0515-02	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych na podbudowie 14.0	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
9	KNR-W 2-01 0611-04	Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) - rury perforowane 100 mm 30.0	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNR-W 2-18 0514-05	Studnia dekoracyjna z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm obudowana materiałem dekoracyjnym z kamienia - głębokość 2 m 1	stud. stud.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-18 0513-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. -3	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.	 -3.000	
				RAZEM	-3.000
12	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 77.7	m ² m ²	 77.700	
				RAZEM	77.700
13	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (0-31,5mm) 77.7	m ² m ²	 77.700	
				RAZEM	77.700
14	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 82.4	m m	 82.400	
				RAZEM	82.400
15	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej gr.3 cm 77.7	m ² m ²	 77.700	
				RAZEM	77.700
16	KNR-W 2-02 1803-01	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,1 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole 15.2+11.3+14.1	m m	 40.600	
				RAZEM	40.600
17	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe z konstrukcji metalowej- obudowa drewniana siedzeniowa 9sztx1,4m 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
18	kalk. własna	Wiata siedliskowa drewniana wg.projektu dostawa wraz z montażem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	kalk. własna	Gril Murowany wg projektu dostawa z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	kalk. własna	Kosz na śmieci dostawa z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	kalk. własna	Stojak na rowery dostawa z montażem	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-21 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	ha		
		0.01	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
23	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000