

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Dąbrownie
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowno, 42-320 Niegowa, dz. nr ewid. 793
INWESTOR : Gmina Niegowa
ADRES INWESTORA : 42-320 Niegowa, ul. Sobieskiego 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Doroszuk

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01	spycharek	m ²	470.300	
		450.00+20.30	m ²	340.000	
		340.00			
				RAZEM	810.300
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	470.300	
		470.30			
				RAZEM	470.300
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-02	cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	470.300	
		Krotność = 2			
		470.30			
				RAZEM	470.300
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	470.300	
		470.30			
				RAZEM	470.300
2		Nawierzchnie placu			
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03		m ³	5.151	
		0.20*0.20*128.78			
				RAZEM	5.151
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.2	0407-01	niem spoin zaprawą cementową	m	128.780	
		23.42+10.60+7.00+6.00+4.23+8.87+8.86+30.40+12.60+3.40+2.40+11.00			
				RAZEM	128.780
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.2	0114-07	niu 8 cm	m ²	442.900	
		442.90			
				RAZEM	442.900
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-	m ²		
d.2	0114-08	bości po zagęszczeniu	m ²	-442.900	
		Krotność = 3			
		-442.90			
				RAZEM	-442.900
9	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o	m ²		
d.2	0101-02	umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m ²	442.900	
		442.90			
				RAZEM	442.900
10	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy	m ²		
d.2	0105-03	po zagęszczeniu	m ²	442.500	
		442.50			
				RAZEM	442.500
11	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.2	0105-04	grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	442.500	
		Krotność = 27			
		442.50			
				RAZEM	442.500
3		Chodnik			
12	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na	m ²		
d.3	0104-07	całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	20.300	
		20.30			
				RAZEM	20.300
13	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na	m ²		
d.3	0104-08	całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.	m ²	-20.300	
		Krotność = 3			
		-20.30			
				RAZEM	-20.300
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0114-05	15 cm	m ²	20.300	
		20.30			
				RAZEM	20.300
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-	m ²		
d.3	0114-06	bości po zagęszczeniu	m ²	20.300	
		Krotność = 10			
		20.30			
				RAZEM	20.300
16	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsyp-	m ²		
d.3	0320-01	ce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	20.300	
		20.30			
				RAZEM	20.300
4		Dostawa i montaż urządzeń			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.4 0702-03 analogia	Montaż zestawu Patrycja 1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-31 d.4 0702-03 analogia	Montaż huśtawki podwójnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-31 d.4 0702-03 analogia	Montaż zestawu Małpi Gaj	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-31 d.4 0702-03 analogia	Montaż huśtawki wagowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-31 d.4 0702-03 analogia	Montaż karuzeli Tola 4	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-31 d.4 0702-03 analogia	Montaż sprężynowca Koń	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-31 d.4 0702-03 analogia	Montaż sprężynowca Motor	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-31 d.4 0702-03 analogia	Montaż drabinki poziomej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-31 d.4 0702-03 analogia	Montaż równoważni	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-31 d.4 0702-03 analogia	Montaż ławki piknikowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-31 d.4 0702-03 analogia	Montaż ławki metalowej z oparciem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 2-31 d.4 0702-03 analogia	Montaż koszy parkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 2-31 d.4 0702-03 analogia	Montaż tablicy TR liść	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-31 d.4 0702-03 analogia	Montaż altany	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Trawniki, zieleń wysoka i niska			
31	KNR 2-01 d.5 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
		340.00	m ²	340.000	
				RAZEM	340.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 2-01 d.5 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
		337.70	m ²	337.700	
				RAZEM	337.700
33	KNR 2-01 d.5 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu Krotność = 2	m ²		
		337.70	m ²	337.700	
				RAZEM	337.700
34	KNR 2-21 d.5 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z za- prawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - sosna bośniacka	szt.		
		5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
35	KNR 2-21 d.5 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z za- prawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - sosna czarna Pinus Nigra "Spiel- berg"	szt.		
		21.00	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
36	KNR 2-21 d.5 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z za- prawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - sosna czarna Pinus Nigra "Horn- brookiana"	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000