



Przekrój konstrukcyjny drogi gminnej
nr 680010 S w m. Bobolice
od km 0+000,00 do km 0+600,00
od km 1+354,00 do km1+592,00




UWAGA:

- 1 Od km. 1+009 do km 1+330 strona lewa i od km 0+638 do km 1+316 strona prawa odtworzyć za poboczem rowy lekko upłyminone (śladowe) z uwagi na istniejące uzbrojenie.
- 2 Od km. 1+354 do km 1+507 strona lewa wykonać ściek z elementów betonowych 50 x60cm. na ławie betonowej przy krawędzi jezdni z odprowadzeniem wód opadowych do projektowanego wpustu ulicznego Wp 1- z odprowadzeniem do rowu.
- 3 Od km. 0+000 do km 0+638 strona prawa i od 0+000 do km 1+009 strona lewa wykonać odtworzyć istniejący rów.

Szczegół nr 1



Przekrój konstrukcyjny drogi gminnej
nr 680010 S w m. Bobolice
od km 0+600,00 do km 1+354,00



Warstwa ściertalna z betonu asfaltowego AC 8 S wg Wymagań	
Technicznych WT-2 z 2008 o uziarnieniu 0/8mm na bazie asfaltu	gr. 4cm
modyfikowanego PMB 45/80-55	
Warstwa wyrównawcza i wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W wg Wymagań	gr. 6cm
Technicznych WT-2 z 2008 o uziarnieniu 0/16mm	
Podbudowa - warstwa wyrównawcza z kruszywa kamiennego	gr. 4 cm
Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej	ok. 4 cm

Firma "TOM" Częstochowa 42-200 ul. Focha 72/74 m 13

Investor:	Gmina Niegowa ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa	
Nazwa obiektu budowlanego:	REMONT DROGI GMINNEJ NR 680010 S W M. BOBOLICE, GMINA NIEGOWA OD KM 0+000,00 DO KM 1+592,00	
Przedmiot rysunku:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	Skala: 1:50
Opracował:	Tomasz Banaśkiewicz	Podpis:
Projektował:	inż. Janusz Muś	Rys. nr: 3
	AG.II4/AZ/7131-2/50201 SLK/BD/1199/02	Podpis: 04.2012