


OBIEKT ADRES	REMONT-MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI MZURÓW DZ. NR. 505 , 561/18 OBR. MZURÓW		
TREŚĆ	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		
OPRACOWANIE WYKONAŁ:	mgr inż. Kazimierz Mamos GP.IV.7342/40/94	PODPIS	
SKALA	1 : 50 / 1 : 20 /	DATA	06.2012
		NR RYS.	3

OZNACZENIA:

- 1 Beton asfaltowy w warstwie ścieralnej grubości 5cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
- 2 w-stwa górna podbudowy kruszywem łamanym stab.. mechanicznie gr 8cm. fr. 0/31,5
- 3 w-stwa dolna podbudowy kruszywem łamanym stab.. mechanicznie śr. gr 12cm. fr.31,5/63
- 4 Istn. podbudowa
- 5 Pobocze z destruktu gr. 10 cm
- 6 Warstwa odsączająca z piasku gr 15 cm

PRZEKRÓJ SZLAKOWY SKALA 1 : 50 km. 0+000,00 ÷ 0+102,00



PRZEKRÓJ SZLAKOWY SKALA 1 : 50 km. 0+102,00 ÷ 0+870,00

