


1	w-wa ścieralna AC 11 S, 50/70 - 5 cm górna w-wa podbudowy z tłucznia 2÷31,5 - 8 cm dolna w-wa podbudowy z tłucznia 31,5÷63 - 12 cm w-wa osączająca z piasku - 10 cm
2	utwardzenie destruktem z frezowania gr. 15 cm wraz ze skropieniem emulsją i uszorstnieniem grysem 2/5 mm

odcinek A1 - A18

km 0+000,00 ÷ 0+211,50; 0+315,77 ÷ 0+867,60


odcinek B1 - B7

km 0+000,00 ÷ 0+182,40



odcinek A1 - A18

km 0+211,50 ÷ 0+315,77



<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div></div> <div>42-218 CZĘSTOCHOWA, UL. ELSNERA 4H, TEL. 531 773 803, KOM. 0502 086 906</div>		NAZWA INWESTYCJI		Remont - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tomiszówce,		faza - proj. budowlany uproszczony	
		ADRES BUDOWY		Tomiszówce, działka nr 387, 388/2 obręb Tomiszówce			
		TEMAT RYSUNKU		Przekrój konstrukcyjny I normalny			rys. numer
Inwestor		Gmina Niegowa, ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa				skala	1:50
Projektował	Imię i nazwisko		specjalność		numer upr. budowl.	data	podpis
	Piotr Kędzierski mgr inż. budownictwa		konstrukcyjno-budowlana		96/02	09.2013	
Opracowała	mgr inż. Justyna Krupa		drogowa			09.2013	
Opracowała	mgr inż. Ewelina Włosna-Cholewka		drogowa			09.2013	