

**PRACOWNIA PROJEKTOWA**



PIOTR KĘDZIERSKI

42-200 Częstochowa ul. Elsnera 4H

Tel. 531 773 803, kom. 0502 086 906

[www.attyka.com.pl](http://www.attyka.com.pl), e-mail: [attyka@poczta.fm](mailto:attyka@poczta.fm), [attykabiuro@poczta.fm](mailto:attykabiuro@poczta.fm)

NIP 949 007 46 82, REGON 150179770

# **PROJEKT BUDOWLANY**

## **UPROSZCZONY**

**Nazwa inwestycji:** Remont – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Postaszowice

**Adres inwestycji:** Postaszowice, działki nr 898/1, 919, 926 obręb Postaszowice

**Inwestor:** Gmina Niegowa  
ul. Sobieskiego 1  
42-320 Niegowa

**Projektował:** Piotr Kędziński  
mgr inż. budownictwa  
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno - budowlanej nr 96/02  
członek ŚOIIB numer SLK/BO/2251/02

**Opracowała:** Justyna Krupa  
mgr inż. budownictwa  
Ewelina Wiosna-Cholewka  
mgr inż. budownictwa

**Spis zawartości projektu:****I. CZĘŚĆ OPISOWA**

## 1. DANE OGÓLNE

## 1.1. Przedmiot opracowania

## 1.2. Podstawa opracowania

## 2. STAN ISTNIEJĄCY

## 2.1. Opis stanu istniejącego

## 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

## 3.1. Opis ogólny

## 3.2. Konstrukcja jezdni

## 3.3. Konstrukcja pobocza

## 4. ROBOTY DODATKOWE

## 5. UWAGI KOŃCOWE

## 6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

**II. ZAŁĄCZNIKI**

## 1. Oświadczenie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane projektanta

## 2. Kopia uprawnień budowlanych projektanta

## 3. Kopia zaświadczenia o przynależności do izby projektanta

**III. CZĘŚĆ GRAFICZNA**

## Orientacja

## Rys. nr 1 Plan sytuacyjny

skala 1:1000

## Rys. nr 2 Przekrój konstrukcyjny i normalny

skala 1:50

## I. CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. DANE OGÓLNE

#### 1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na remont – modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Postaszowice zlokalizowanej na działkach nr ewid. 898/1, 919, 926 obręb Postaszowice.

#### 1.2. Podstawa opracowania

Jako podstawę do opracowania niniejszego projektu przyjęto:

- Umowę z Gminą Niegowa,
- mapy ewidencyjne projektowanego odcinka drogi pozyskane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Myszkowie,
- obowiązujące przepisy, wytyczne i normatywy,
- pomiary własne i wizję lokalną w terenie.

### 2. STAN ISTNIEJĄCY

#### 2.1. Opis stanu istniejącego

Planowana inwestycja polega na remoncie - modernizacji drogi dojazdowej do pól o długości 770m zlokalizowanej w rejonie miejscowości Postaszowice.

Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających (linie granicy działek) wynosi około 3,00 ÷ 20,00 m. Droga posiada nawierzchnię gruntową. Obecny stan techniczny drogi kwalifikuje ją do przebudowy. W rejonie pasa drogowego zlokalizowane są grunty rolne. Istniejący przepust wymaga oczyszczenia i remontu ścianek czołowych.

### 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

#### 3.1. Opis ogólny

Zakres opracowania obejmuje odcinek A – W drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Postaszowice.

Odcinek A – W zlokalizowany jest na działkach numer ewid. 898/1, 919, 926 (droga gminna), początek odcinka zlokalizowany jest na drodze gminnej, następnie droga przebiega w kierunku zachodnim w stronę gruntów rolnych. Długość w/w odcinka wynosi 770,00 m.

Wzdłuż całego opracowania nie projektuje się korekty trasy. Projektowana trasa składa się z odcinków prostych przebiega w granicach istniejącego pasa drogowego.

Projektuje się jezdnię o szerokości 3,00 m o nawierzchni mineralno-bitumicznej na podbudowie tłuczniowej wraz z obustronnym poboczem szerokości 0,5 m.

Spadek jezdni daszkowy 2% w kierunku pobocza, spadek pobocza jednostronny 6% w kierunku gruntów rolnych, co umożliwi powierzchniowy spływ wody opadowej. Na odcinku w km od 0+025,00 do 0+085,00 projektuje się spadek jezdni jednostronny 2% w kierunku pobocza zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym, spadek pobocza jednostronny 6% w kierunku istniejącego odcinka rowu przydrożnego, oraz 2 % po zewnętrznej stronie łuku.

W km 0+040,00 należy oczyścić istniejący przepust drogowy z rur żelbetowych  $\varnothing$  500 mm o długości 4,00 m oraz wykonać remont ścianek czołowych.

Odcinek modernizowanej drogi należy dowiązać wysokościowo do istniejącej nawierzchni bitumicznej i terenów przyległych.

### 3.2. Konstrukcja jezdni:

- warstwa ścieralna – AC 11 S, 50/70 gr. 5 cm
- górna warstwa podbudowy z tłucznia frakcja 2 ÷ 31,5 mm gr. 8 cm
- dolna warstwa podbudowy z tłucznia frakcja 31,5 ÷ 63 mm gr. 12 cm
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

### 3.3. Konstrukcja pobocza:

- utwardzenie destruktem z frezowania gr. 15 cm wraz ze skropieniem emulsją i uszorstnieniem grysem 2/5 mm

## 4. ROBOTY DODATKOWE

Przed wykonaniem robót modernizacyjnych nawierzchni należy wykonać roboty pomiarowe związane z wytyczeniem trasy drogi.

## 5. UWAGI KOŃCOWE

Zmiana wysokości niwelety nie spowoduje utrudnień dla wjeżdżających i zjeżdżających z drogi.

Przed rozpoczęciem robót drogowych należy:

- a/ poinformować zainteresowane przedsiębiorstwa i instytucje o rozpoczęciu robót drogowych i mieszkańców o związanych z tym utrudnieniach w ruchu drogowym,
- b/ teren budowy oznakować i zabezpieczyć.

Wszystkie materiały użyte do wykonania zakresu objętego opracowaniem powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów.

Roboty należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót przy zachowaniu przepisów BHP.

## 6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

### 6.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Informację z zakresu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowano dla:

- Remont – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Postaszowice.

Zakres robót:

- roboty pomiarowe i geodezyjne,
- tyczenie osi i krawędzi jezdni,
- oznakowanie miejsca robót,
- wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej i pobocza z frezu,
- oczyszczenie przepustu,
- uporządkowanie terenu,
- odbiory częściowe robót zanikających i odbiór końcowy robót.

### 6.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W bezpośrednim otoczeniu w/w drogi dojazdowej istnieją:

- drzewa i krzewy,
- ogrodzenia posesji,
- media infrastruktury technicznej

### 6.3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót

#### 6.3.1. Miejsce zagrożenia: plac budowy w pasie drogi

6.3.2. Czas występowania zagrożenia: począwszy od wejścia w teren do zakończenia prac wraz z odbiorami

6.3.3. Rodzaje zagrożeń:

a. zagrożenie wypadkowe:

- zagrożenie od ruchu maszyn roboczych na placu budowy pochwycenie kończyn przez napęd (brak pełnej osłony napędu), potrącenie pracowników częściami maszyn roboczych np.: łyżką koparki (brak wygradzenia strefy niebezpiecznej), porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne)
- zagrożenia od zniszczenia lub zburzenia istniejących obiektów (słupów, ogrodzeń budynków) podczas pracy maszyn budowlanych.

b. zagrożenia zdrowotne

- hałas,
- wibracje,

c. zagrożenie dla środowiska

- pozostawienie zanieczyszczeń po robotach,
- uszkodzenie drzew

Maszyny i urządzenia powinny być montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymogi dotyczące systemu oceny zgodności. Operatorzy koparek, maszyn budowlanych, wózków widłowych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje.

Maszyny i urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca użytkujący maszynę i urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu powinien udostępnić organom kontroli ich dokumentację techniczną-ruchową lub instrukcję obsługi.

6.4. Informacje na temat transportu i składowania materiałów na budowie

Materiały budowlane dostarczać i przemieszczać pojazdami i urządzeniami przystosowanymi do danego rodzaju materiałów.

6.5. Informacja na temat zabezpieczenia p.poż. i pierwszej pomocy

Sprzęt techniczny wyposażać w gaśnice p.poż. do gaszenia danego rodzaju pożaru i apteczki pierwszej pomocy.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowy stosownie do zakresów obowiązków.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, opracowaną przez pracodawcę.

6.6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Instruktaż na stanowisku pracy według zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996 r. z późniejszymi zmianami). Celem instruktażu jest zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi

przy określonych pracach, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania robót.

Instruktaż powinien być przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonania robót oraz każdorazowo przed rozpoczęciem każdego dnia roboczego. Czas trwania instruktażu powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracowników, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju robót i występujących zagrożeń. Przeprowadza go osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Zakończony powinien być sprawdzeniem wiadomości, stanowiącymi podstawę dopuszczenia pracowników do wykonania określonych prac, a także potwierdzony przez pracodawcę na piśmie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.

Pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania lekarskie, szkolenia BHP/

Kierownik robót przeprowadza z pracownikami instruktaż BHP, w tym również:

a. określenia zasad działania w przypadku wystąpienia zagrożenia:

- wstrzymanie pracy
- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrożenia
- zabezpieczenie miejsca zagrożenia
- usunięcia zagrożenia

b. zgodnie z potencjalnymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy pracownicy powinni stosować środki ochrony indywidualnej:

- podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z odblaskami,
- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne.

Bezpośredni nadzór nad robotami winien pełnić uprawniony kierownik budowy, majster i brygadzysta.

Dokumentacja dotycząca prowadzonych robót winna znajdować się u kierownika budowy.



Częstochowa 18.09.2013 r.

Piotr Kędzierski

mgr inż. budownictwa

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno - budowlanej nr 96/02

członek ŚOIIB numer SLK/BO/2251/02

**OŚWIADCZENIE**  
**projektanta projektu budowlanego**

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczam, że projekt budowlany:

**Remont – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości**  
**Postaszowice**

**opracowany dla**

**Gminy Niegowa, ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa**

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.