


1	w-wa ścieralna AC 11 S, 50/70 - 5 cm górna w-wa podbudowy z tłucznia 2÷31,5 - 8 cm dolna w-wa podbudowy z tłucznia 31,5÷63 - 12 cm w-wa osączająca z piasku - 10 cm
2	utwardzenie destruktem z frezowania gr. 15 cm wraz ze skropieniem emulsją i uszorstnieniem grysem 2/5 mm


odcinek A-W


km 0+000,00 ÷ 0+025,00; 0+085,00 ÷ 0+770,00



odcinek A-W

km 0+025,00 ÷ 0+085,00



<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div></div> <div>42-218 CZĘSTOCHOWA, UL. ELSNERA 4H, TEL. 531 773 803, KOM. 0502 086 906</div>		NAZWA INWESTYCJI		Remont - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Postaszowice.		faza - proj. budowlany uproszczony		
		ADRES BUDOWY		Postaszowice, działka nr 898/1, 919, 926 obręb Postaszowice				
		TEMAT RYSUNKU		Przekrój konstrukcyjny I normalny			rys. numer	2
		Inwestor		Gmina Niegowa, ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa				skala
Projektował		imię i nazwisko		specjalność	numer upr. budowl.	data	podpis	
		Piotr Kędzierski mgr inż. budownictwa		konstrukcyjno-budowlana	96/02	09.2013		
Opracowała		mgr inż. Justyna Krupa		drogowa		09.2013		
Opracowała		mgr inż. Ewelina Włosna-Cholewka		drogowa		09.2013		