
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Trybuna widowiskowa przy amfiteatrze
ADRES INWESTYCJI : 42-320 Niegowa ul.Sportowa
INWESTOR : Gmina Niegowa
ADRES INWESTORA : 42-320 Niegowa ul.Sobieskiego 1
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Łapeta
DATA OPRACOWANIA : 05.03.2013

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kwartał 2013 INTERCENBUD

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.03.2013

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Trybuny widowiskowe trzy komplety na jeden na 204siedzisk i 2 razy po 102siedziska
Siedliska z tworzywa , podesty i schody z krat Vema, całość konstrukcji ocynkowana ogniowo
Dojścia do trybun z kostki betonowej gr 6cm w ilości 64,0m²

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0115-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym (11+12)x5,0x0,3x1,0=34,5m ³ 34.5	m ³ m ³	 34.500	
				RAZEM	34.500
2	KNR-W 2-01 0306-04	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu V-VI) 34.5	m ³ m ³	 34.500	
				RAZEM	34.500
3	KNR-W 2-01 0230-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o pojemności łyżki 1.0 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład z transportem do 20 m; grunt kat. III 34.5	m ³ m ³	 34.500	
				RAZEM	34.500
4	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 34.5	m ³ m ³	 34.500	
				RAZEM	34.500
5	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 14mm 828kg 0.828	t t	 0.828	
				RAZEM	0.828
6	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi 6mm 0.12	t t	 0.120	
				RAZEM	0.120
7	KNR 2-23 0501-03 analogia	Montaż elementów widowni z siedziskami plastikowymi, podesty kratowe typu VEMA, podstopnice z blachy stalowej, barierki ochronne z tyłu i z boków, stoły regulowane konstrukcja stalowa w całości ocynkowana ogniowo na 408 miejsc w zespołach 6 rzędów na 204 siedziska (centralnie) i 2 boczne 6-cio rzędowe po 102 siedziska 408	szt. szt.	 408.000	
				RAZEM	408.000
8	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm 450.0	m ² m ²	 450.000	
				RAZEM	450.000
9	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 155.0	m ² m ²	 155.000	
				RAZEM	155.000
10	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 155.0	m ² m ²	 155.000	
				RAZEM	155.000
11	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 155.0	m ² m ²	 155.000	
				RAZEM	155.000
12	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej 155.0	m ² m ²	 155.000	
				RAZEM	155.000
13	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 64.0	m m	 64.000	
				RAZEM	64.000