
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego
ADRES INWESTYCJI : 42-320 Niegowa ul.Sportowa
INWESTOR : Gmina Niegowa
ADRES INWESTORA : 42-320 Niegowa ul.Sobieskiego 1
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Łapeta
DATA OPRACOWANIA : 05.03.2013

Stawka roboczogodziny : 12.50 zł
Poziom cen : IV kwartał 2013 INTERCERBUD

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.03.2013

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa ogrodzenia placu rekreacyjno -sportowego.

dł. ogrodzenia 492,7 m

wysokość ogrodzenia 1,8m w tym 1,6m siatki ocynkowanej gr 5mm i 243x 20x8cm płyta betonowa jako podmurówka prefabrykowana

brama uchylna dwuskrzydłowa 400x180cm zwypełnieniem z siatki ocynkowanej jak w ogrodzeniu

brama przesuwna 400x180cm o wypełnieniu z siatki ocynkowanej jak w ogrodzeniu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-04 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa- górkowatym lub podgórskim	km		
		0.5	km	0.500	
				RAZEM	0.500
2	KNR 2-23 0402-02 analogia	Brama o wym. 180x400 cm dwuskrzydłowa z siatki ogrodzenia panelowego cynkowane ogniowo	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-23 0404-03 analogia	Ogrodzenia a - brama stalowa z kształtowników wypełniona siatką ocynkowa- ną 180cmx400cm na konstrukcji nośnej przesuwana	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatk ocynkowanej panelowej wysokości 1,6 m na słupkach sta- lowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m		
		492.7	m	492.700	
				RAZEM	492.700
5	KNR-W 2-02 1801-02 analogia	Cokoły betonowe 243,0x0,2 x0,08cm prefabrykowana deska	m		
		478.2	m	478.200	
				RAZEM	478.200
6	KNR-W 2-01 0118-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
		492,7x0,3=147,8m ²	m ²	147.800	
		147.8			
				RAZEM	147.800
7	KNR-W 2-01 0308-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV)	dół.		
		200	dół.	200.000	
				RAZEM	200.000
8	KNR 2-18 0501-01	Obsypka z piasku desek prefabrykowanych o grubości 10 cm	m ²		
		143.4	m ²	143.400	
				RAZEM	143.400
9	analiza indy- widualna	dostawa i montaż koszów smietnikowych na podstawie betonowej	kpl		
		10	kpl	10.000	
				RAZEM	10.000