


Uzupełnić betonem
asfaltowym 0/12



Istn. konstrukcja
jezdni

- Kostka brukowa betonowa o gr. 6cm
- Podsyпка cementowo - piaskowa o gr. ~ 4cm
- Podbudowa - tłuczeń 0/31,5 o gr. ~ 15cm
- Grunt rodzimy lub nasypowy

- Krawężnik 15x30cm
- Ława betonowa 15x30cm

Obrzeże betonowe 8x25cm
Podsyпка cementowo - piaskowa 5cm

Usługi Budowlane Mirosław CYBUL 42-421 Włodowice ul. Sobieskiego 12			
Investor:	Gmina Niegowa ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa		
Obiekt:	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowościach Gorzków Nowy i Gorzków Stary	nr proj. PD-12/2014	
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK	Nr rys. 5	
Projektował:	inż. Elżbieta Stankowska upr. nr 1860/94	Skala: 1:20	
Opracował:	mgr inż. Mirosław Cybul upr. nr UAN VIII/ 83861/145/89	Data: VIII 2014 r.	