


Uzupełnić betonem
asfaltowym 0/12



- Kostka brukowa betonowa o gr ~ 8cm
- Podsyпка cementowo - piaskowa o gr. ~ 4cm
- Podbudowa - tłuczeń 0/63 o gr. ~ 20cm
- Grunt rodzimy lub nasypowy

- Krawężnik 15x30cm
- Ława betonowa 15x30cm

Usługi Budowlane Mirosław CYBUL 42-421 Włodowice ul. Sobieskiego 12			
Investor:	Gmina Niegowa ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa		
Obiekt:	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowościach Gorzków Nowy i Gorzków Stary		nr proj. PD-12/2014
Tytuł rysunku:	PRZEMROJ PRZECZ CHODNIK ZE ŚCIANKĄ OPOROWĄ		
Projektował:	inż. Elżbieta Stankowska upr. nr 1860/94		Skala: 1:20
Opracował:	mgr inż. Mirosław Cybul upr. nr UAN VIII/ 83861/145/89		Data: VIII 2014 r.