


PRZEKRÓJ PRZEZ JEZDNIĘ NA ODCINKU km 2+030,00 do km 2+648,50



- w-stwa ścieralna AC 11S - gr. 5 cm
- siatka przeciwpękaniowa PP + skropienie emulsją kationową EK-70, 0.5kg/m2
- w-stwa wiążąca AC 16W - gr. 5 cm
- skropienie emulsją kationową EK-70, 0.8kg/m2
- istniejąca nawierzchnia z betonu asfalt. po sfrezowaniu na gr. 5 cm
- istniejąca podbudowa gr. ~ 25 cm

1

- w-stwa ścieralna AC 11S - gr. 5 cm
- siatka przeciwpękaniowa PP + skropienie emulsją kationową EK-70, 0.5kg/m2
- w-stwa wiążąca AC 16W - gr. 5 cm
- w-stwa wyrównawcza AC 16W - gr. 4 cm
- skropienie emulsją kationową EK-70, 0.8kg/m2
- podbudowa z tłucznia 0/63 gr. 25 cm
- warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm

2

Uwaga - poszerzenie wykonywać na odpowiednią szerokość przy prawej lub lewej krawędzi, w celu przesunięcia jezdni na działkę ewidencyjną, drogową. Na odcinkach, gdzie jezdnia mieści się w działce ewidencyjnej, drogowej, poszerzenia nie wykonywać.

USŁUGI BUDOWLANE Mirosław CYBUL, 42-421 Włodowice, ul. Sobieskiego 12			
Inwestor:	Gmina Niegowa ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa		
Adres inwestycji:	Mzurów, Tomiszowice gm. Niegowa		
Obiekt:	Przebudowa drogi gminnej nr 680004S Mzurów –Tomiszowice od km 0+575,50 do km 2+648,50		
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CZ.2		
Projektował:	inż. Elżbieta Stankowska upr. nr 1860/94		
Opracował:	mgr inż. Mirosław Cybul upr. nr UAN VIII/83861/145/89		
Nr. proj.: PD 4/2016	Data: I 2016	skala: 1:20	Nr rys.: 5