


PRZEKRÓJ PRZEZ JEZDNIĘ NA ODCINKU km 0+140,00 do km 0+200,00  
(korytko lewostronne na odc. km 0+140,00 do km 0+180,00)



w-stwa ścieralna AC 11S - gr. 5 cm

siatka przeciwspekaniowa

skropienie emulsją kationową  
EK-70, 0.5kg/m<sup>2</sup> - pod siatkę

w-stwa wiążąca AC 16W - gr. 6 cm

skropienie emulsją kationową  
EK-70, 0.8kg/m<sup>2</sup>


istniejąca podbudowa, z resztkami  
nawierzchni asfaltobetonowe j- ~ 25 cm

ścieki z prefabrykatów betonowych 60x50x20 cm  
na podsypce cementowo-piaskowej

ława betonowa 60x15 cm

2

PRZEKRÓJ PRZEZ JEZDNIĘ NA ODCINKU km 0+665,00 do km 1+478,00



w-stwa ścieralna AC 11S - gr. 5 cm

siatka przeciwspekaniowa

skropienie emulsją kationową  
EK-70, 0.5kg/m<sup>2</sup> - pod siatkę

istniejąca nawierzchnia asfaltobetonowa

podwójne skropienie emulsją kationową  
wolnorozpadową z posypaniem grysem

wzmocnienie pobocza tłucznem 0/31,5 -  
- gr. warstwy 8 cm

4

USŁUGI BUDOWLANE Mirosław CYBUL, 42-421 Włodowice, ul. Sobieskiego 12

Inwestor: Gmina Niegowa ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa

Adres inwestycji: Postaszowice, Mzurów

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 680015S Postaszowice –Mzurów  
od km 0+010 do km 1+478

Tytuł rysunku: PRZEKROJE KOSTRUKCYJNE CZ.2

Projektował: inż. Elżbieta Stankowska  
upr. nr 1860/94

Opracował: mgr inż. Mirosław Cybul  
upr. nr UAN VIII/83861/145/89

Nr. proj.: PD 2/2016

Data: I 2016

skala: 1:50

Nr rys.: 5