



Urząd Gminy Niegowa

ul. Sobieskiego 1
42-320 Niegowa
woj. śląskie, tel./fax 34 315 10 20

Numer sprawy: Fin.II.271.1.1.2018

Niegowa, dnia 23.01.2018 r.

Do wszystkich Wykonawców

*Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 680015 w m. Postaszowice – Mzurów”*

Wyjaśnienia treści SIWZ – Nr 1

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 t.j. ze zm.) informuję, że do Zamawiającego zostało skierowane następujące pytanie:

Zapytanie nr 1

Pytanie nr 1:

W związku z brakiem projektu stałej organizacji ruchu prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- d) Prosimy o określenie wielkości znaków oraz generacji folii dla znaków drogowych.
- e) W jakiej technologii należy wykonać oznakowanie poziome - grubowarstwowej czy cienkowarstwowej?
- f) Prosimy o podanie ilości obmiarowych dla oznakowania poziomego oraz ilości znaków drogowych.

Podanie obmiarów w/w pozycji jest bardzo ważne z powodu sposobu rozliczenia robót budowlanych oraz niezbędne do zachowania uczciwej konkurencji w trakcie wyceny - każdy z oferentów powinien wycenić te same roboty budowlane.

Odp. Na pytanie nr 1 pkt. a) Wielkość znaków z grupy wielkości „średnia”, z folią odblaskową II generacji; b) oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej; c) obmiar dla oznakowania poziomego: linia P-7c na całej długości jezdni po obu stronach w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową linią P-13 "linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów", obmiar dla oznakowania pionowego tj.

- A-6b, A-6c po 1 komplecie
- A-7 4 komplety
- B-36 2 komplety
- urządzenia bezpieczeństwa U-3c i U-3d długość 1,80 m po 1 komplecie
- U-18a 1 komplet
- A-4 z T-4, U-18a 2 komplety

- A-30 z B-33 z prędkością 30 km/h 2 komplety
- E-3 obustronny (Postaszowice 1,5 km) 1 komplet
- E-3 jednostronny (Mzurów 1,5 km) 1 komplet
- E-17 a i E-18 a z D-42 i D-43 1 komplet

Komplet tj. słupki odpowiedniej długości wraz z uchwytyami.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z poz. 15 przedmiaru robót (obręb Postaszowice) przepust pod drogą należy wykonać z rur żelbetowych Ø500 mm, natomiast w projekt budowlany zakłada wykonanie przepustu z rur Ø600 mm. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. Przepust pod drogą (koroną drogi) z rur betonowych Ø 500 mm zbrojonych. Pod zjazdami przepusty z rur betonowych Ø 400 mm zbrojonych.

WÓJT GMINY NIEGOWA

 Dorota Hajto-Mazur