


# SZCZEGÓŁ KORYTKA Z RUSZTEM ŻELIWNYM



2

2

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm
- skroplenie emulsją asfaltową kationową K1-70MP - 0,5kg/m<sup>2</sup>
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 4cm
- siatka przeciwspekaniowa szklana powlekana polimeroasfaltem - 25x25mm
- wyrównanie istn. nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC16W średnio - 50kg/m<sup>2</sup>
- istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego - 6cm
- istniejąca podbudowa tłuczniowa ~ 25cm

Usługi Budowlane Mirosław CYBUL, 42-421 Włodowice ul. Sobieskiego 12			
Inwestor:	Gmina Niegowa ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa		
Obiekt:	Przebudowa drogi gminnej nr 680054S od km 0+000 do km 0+400 Dąbrowno - Makowiska		
Tytuł rysunku:	SZCZEGÓŁ ODWODNIENIA		
Projektował:	inż. Elżbieta Stankowska upr. nr 1860/94		
Opracował:	mgr inż. Mirosław Cybul upr. nr UAN VIII/ 83861/145/89		
Nr proj. 5/2018	Data: V 2018 r.	Skala: 1:20	Nr rys. 7