
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mzurów gmina Niego-
wa
ADRES INWESTYCJI : Dz. Drog. Nr 505,561/18, Obr. Mzurów, Gmina Niegowa
INWESTOR : Gmina Niegowa
ADRES INWESTORA : 42-320 Niegowa, ul. Sobieskiego 1
WYKONAWCA ROBÓT : Drogtrans Sp. z o.o.
ADRES WYKONAWCY : 42-200 Częstochowa, Al. Niepodległości 44/105
BRANŻA : Drogowa

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Jezdnia i pobocze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-02	pagórkowatym lub górskim. 0.87	km	0.870	
				RAZEM	0.870
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³	m ³		
d.1	0202-08	w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 3 km samochodami samowyladowczymi - odwóz nadmiaru gruntu 541	m ³	541.000	
				RAZEM	541.000
3	KNNR 1	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samo-	m ³		
d.1	0208-02	wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - (zwięk- szono odległość o kolejne 4 km) Krotność = 4 541	m ³	541.000	
				RAZEM	541.000
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m ²		
d.1	0103-03	kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 870*3.4+(870*0.5)*2 3828	m ²	3828.000	
				RAZEM	3828.000
5	KNNR 1	Nasypty wykonywane z dowozem grunt kat.I-II (nasyp piaskiem)	m ³		
d.1	0406-01	261	m ³	261.000	
				RAZEM	261.000
6	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.1	0104-03	(zwiększono do 15 cm) - jezdnia (870-102)*3.4 Krotność=1.5 2611.2	m ²	2611.200	
				RAZEM	2611.200
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm granulacja 31,5-	m ²		
d.1	0113-01	63 2611.2	m ²	2611.200	
				RAZEM	2611.200
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm granulacja 0-31,	m ²		
d.1	0113-04	5 (870-102)*3.4+102*3.4 2958	m ²	2958.000	
				RAZEM	2958.000
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m ²		
d.1	0309-03	5 cm (warstwa ścieralna) 870*3.0 Krotność = 0.84 2610	m ²	2610.000	
				RAZEM	2610.000
10	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych	m ²		
d.1	0503-01	ręcznie w gruntach kat.I-III 870*4.0 3480	m ²	3480.000	
				RAZEM	3480.000
11	analiza indy-	Nawierzchnia z destruktu - warstwa górna o gr. 10 cm - pobocze	m ²		
d.1	widualna	870	m ²	870.000	
				RAZEM	870.000
12	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową pobocza	m ²		
d.1	1005-07	(870*0.5)*2	m ²	870.000	
	analogia	870			
				RAZEM	870.000
2		Remont przepustu dwu- oczkowego 2x80			
13	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe zwirowe	m ³		
d.2	0605-01	1.2*0.2*18 4.32	m ³	4.320	
				RAZEM	4.320
14	KNNR 6	Przepusty rurowe pod jezdnią - rury żelbetowe o średnicy 80 cm	m		
d.2	0605-08	2*9.0 18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
15	KNNR 6	Przepusty rurowe pod jezdnią - ścianki czołowe dla rur o średnicy 2x80 cm	szt		
d.2	0605-05	1	szt	1.000	
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000