
PRZEDMIAR POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE (UZUPEŁNIENIE)**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W NIEGOWIE, ul. SOBIESKIEGO 1, gm. NIE-
GOWA - Pozostałe roboty budowlane
ADRES INWESTYCJI : 42-320 Niegowa, ul. Sobieskiego 1
INWESTOR : Gmina Niegowa
ADRES INWESTORA : 42-320 Niegowa ul.Sobieskiego 1
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : Styczeń 2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Styczeń 2012

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Pozostałe roboty budowlane (uzupełnienie)					
1	KNR 4-02 0144-01 analogia	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - elektryczny przepływowy podgrzewacz wody	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-02 0141-03 analogia	Montaż ciśnieniowego zasobnikowego podumywalkowego podgrzewacza wody poj. 10l typ OW-E10	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-03 analogia	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-02 0141-03 analogia	Montaż przepływowego podgrzewacza elektrycznego typu OSKAR OP-5C	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-15 0223-02 analogia	Montaż brodzików emaliowanych	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0141-03 analogia	Montaż ciśnieniowego zasobnikowego podgrzewacza wody poj. 30l typ VI-KING E-30	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-01 0312-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV) Krotność = 2	dół.		
	1		dół.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0333-06	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-15 0224-01	Studnie rewizyjne o śr.500 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o gł. do 1.0 m	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
	2		m	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
	2		m	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 2-15 0216-01	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 43,31+36,0+384+237=700,31m ² 700.31	m ²		
			m ²	700.310	
				RAZEM	700.310
16	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 700.31	m ²		
			m ²	700.310	
				RAZEM	700.310

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR-W 3 0503-02	Wzmocnienie krokwi deskami o gr. 32 mm dwustronnie	m		
		50.0	m	50.000	
				RAZEM	50.000
18	KNR 0-15 0526-02 analogia	Osadzenie włazów w połaci dachowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	kalk. własna	Montaż płotków śniegowych dł. 35,0mb i ławy kominiarskiej dł. 7,0mb	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 3 0803-01 analogia	Remot ,naprawa posadzki i schodów pod płytki ceramiczne kotłownia 20,71m2 gospodarcze ,archiwum korytarz 56,69m2 schody zew. i wewn. 22,17m2 99,57	m ²		
			m ²	99.570	
				RAZEM	99.570
21	KNR-W 4-01 0324-01 analogia	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł(ankro- wanie ściany północnej)	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
22	KNR-W 2-15 0509-01	Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 100 dm3	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-15 0514-02	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 25-32 mm i grubości ścia- nek do 3.25 mm łączonych przez spawanie(rura bezpieczeństwa i przelewo- wa) 30.0	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
24	KNR-W 2-15 0527-03	Odmulacze (osadniki) żeliwne kołnierzone o śr. rur przyłącznych 40 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-15 0411-04	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR-W 2-15 0411-03 analogia	Zawór trójdrogowy sterowany ręcznie o śr. nominalnej 32 mm VMV gz DN32	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-15 0530-01	Termometry montowane w gotowej tulei	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR-W 2-15 0530-02	Manometry montowane w gotowej tulei	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR-W 2-15 0521-01	Zawory zwrotne żeliwne dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 7-07 0101-01	Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t Grundfos 32 PO R80C	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	kalk. własna	Drobne naprawy instalacji elektrycznej (wymiana przewodów i oświetlenia w kotłowni wraz z podłączeniem pomp)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000