

Niegowa, dnia 16.08.2012 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
postępowanie nr Fin.II.271.10.2012**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn. „*Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Niegowa przy ulicy Sobieskiego 1,  
Gmina Niegowa*”

**Wyjaśnienia treści SIWZ – Nr 2**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 t. j. ze zm.) informuję, że do Zamawiającego zostało skierowane następujące pytanie:

**Zapytanie Nr 3**

**Pytanie 1:**

Wyjaśnienie niezgodności ilości grzejników z PB:

w pozycji 15 przedmiaru przyjęto 8 szt. wino być 9 szt.

w pozycji 16 przedmiaru przyjęto 7 szt. winno być 6 szt..

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć tak jak w przedmiarze poz.15 – 8 szt., poz.16 - 7 szt.

**Pytanie 2:**

Wyjaśnienie zapisu w poz. 40 (instalacje c. o.) „przywrócenie do stanu pierwotnego uszkodzonych elementów ścian i stropów kpl. 1” na czym ta robota ma polegać i dołączenie przedmiaru uzupełniającego.

**Odpowiedź:**

W poz. 40 (kalkulacja własna) należy skalkulować koszt naprawy uszkodzonych elementów ścian i stropów po przejściach i robotach demontażowych poprzez zagipsowanie czy otynkowanie z pomalowaniem w kolorze zbliżonym do naturalnego.

**Pytanie 3:**

W PB przyjęto pompę cyrkulacyjną – czy będzie to istniejąca z obejściem czy też nowa wg PB.

**Odpowiedź:**

W poz. 30 (pozostałe roboty uzupełnienie) przewidziano montaż nowej pompy obiegowej wraz z typem.

**Pytanie 4:**

Prosimy o podanie producenta platformy PL G7. W przedmiarach i PB brak instalacji elektrycznych zasilania do platformy, podgrzewaczy wraz z wymaganymi przepisami zabezpieczeniami. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nie możemy podać producenta platformy. W cenie montażu platformy dla niepełnosprawnych i podgrzewaczy elektrycznych należy skalkulować ich podłączenie do instalacji elektrycznej wraz z wymaganymi przepisami zabezpieczeniami.

**Pytanie 5:**

W PB brak wentylacji pomieszczeń archiwum i pom. gospodarczego oraz kotłowni. Prosimy o uzupełnienie PB i przedmiaru.

**Odpowiedź:**

W PB jak i w kosztorysach przy wymianie okien przewidziano napowietrzniki higrosterowane i w poz. 50 (termomodernizacja) należy je również przyjąć w ilości 7 szt. Wentylacje kotłowni wyjaśniono w pytaniu Nr 23 wyjaśnień z dnia 14.08.2012 r.

**Pytanie 6:**

W przedmiarach nie przyjęto wykonania nowych tynków na ścianie wschodniej przybudówki – ubytki spoin, nierówności ścian – surowe z różnych materiałów ściennych – a zgodnie z technologią docieplenia wykonuje się na wytrzymałych podłożach o nierównościach do 1 cm., stąd należy przygotować tę ścianę - wypełnienie ubytków spoin oraz otynkowanie w kat. wg dyspozycji Projektanta. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

W poz. 1, 2, 3, 4 przedmiaru (termomodernizacja) przyjęto obicie tynków, odgrzybianie ścian, uzupełnienie podkładów, uzupełnienie tynków zewn. pod izolację ze styropianu.

Z upoważnienia Wójta  
Sekretarz Gminy  
Miroslaw Szczepanczyk