

Przedmiar

Obiekt	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Niegówka gm. Niegowa
Kod CPV	45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
Budowa	Niegówka dział nr 127, 162 obręb Niegówka
Inwestor	Gmina Niegowa ul. Jana III Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa
Biuro kosztorysowe	Pracownia Projektowa ATTYKA Piotr Kędzierski, ul Elsnera 4h, 42-218 Częstochowa

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dziennik Ustaw nr 130 poz. 1389

Sporządził Piotr Kędzierski

Częstochowa 11.2013

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Niegówka gm. Niegowa

Charakterystyka obiektu:

Niniejsze opracowanie polega na uporządkowaniu terenu w rejonie zbiorników wodnych w Niegówce. Zbiorniki zostaną oczyszczone, zaprojektowano wyprofilowanie skarp i obsianie trawą. Uporządkowanie terenu zbiorników umożliwi lepsze odprowadzenie wód opadowych. Zaprojektowana altanka oraz ławki parkowe umożliwią rekreację i odpoczynek na łonie natury pobliskim mieszkańcom.

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych zaprojektowano chodnik szerokości 1,5 m wzdłuż drogi gminnej, oraz dojście do altanki.

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Niegówka gm. Niegowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty przy stawie		
1	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki		
		150	m2	150,00
		razem	m2	150,00
2	KNR 2-01 0109/05	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości		
			ha	0,09
3	KNR 2-01 0111/02	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem,		
			m2	861,00
4	KNR 2-01 0111/02	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem Analogia Oczyszczenie stawu ze śmieci i drobnych gałęzi z regulacją skarp		
			m2	3.262,00
5	KNR 2-01 0507/02	Plantowanie skarp i dna rowów w gruncie kategorii III przy robotach wodno-inżynierskich		
		298+379	m2	677,00
		razem	m2	677,00
6	KNR 2-01 0510/03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej		
		1177	m2	1.177,00
		razem	m2	1.177,00
7	KNR 2-21 0201/01	Ręczne przekopanie gleby w terenie płaskim niezadarnionym kategorii I-II		
		15	m2	15,00
		razem	m2	15,00
8	KNR 2-21 0319/01	Sadzenie drzew i krzewów starszych liściastych i iglastych w gruncie kategorii I-II z bryłą korzeniową o średnicy 1,2m bez zaprawy dołów		
		7	szt	7,00
		razem	szt	7,00
		Ciąg pieszcy		
9	KNR 2-01 0202/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km		
		150*0,16	m3	24,00
		razem	m3	24,00
10	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm		
			m2	153,00
11	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 5)		
			m2	153,00
12	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsympce cementowo-piaskowej		
		153+10	m2	163,00
		razem	m2	163,00
13	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		138	m	138,00
		razem	m	138,00
14	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki		
		104*0,06	m3	6,24
		razem	m3	6,24
15	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej		
		104	m	104,00
		razem	m	104,00
		Elementy małej architektury		
16		Montaż altany		
			szt	1,00
17		Montaż ławek		
			szt	4,00
18		Montaż koszy na śmieci		
			szt	3,00
		Wykonanie studni		
19	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu		
		2,8*2,8*0,14	m3	1,10

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Niegówka gm. Niegowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m3	1,10
20	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,24
21	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,14
22	KNR 4-01W 0322/09 analogia	Pręt - rura fi 50/3 zakotwiona w fundamencie , płyta mocująca 180x180x6, 100x500x6 + 4 śruby - dostawa i montaż	szt	6,00
23	Kalkulacja indywidualna	Elementy montowane na studni - słup, dekiel, korba, wał, krata, element drewniany wieńczący, okładzina drewniana, dekiel drewniany, dreny betonowe 1000 mm x 3 szt	kpl	1,00