

Przedmiar robót

Obiekt	Zagospodarowanie terenu w m. MZURÓW gmina Niegowa
Kod CPV	45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane
Budowa	Mzurów, działka numer ewidencyjny 316 obręb Mzurów
Inwestor	Gmina Niegowa ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa
Biuro kosztorysowe	Pracownia Projektowa ATTYKA Piotr Kędzierski ul. Elsnera 4h 42-218 Częstochowa

Sporządził mgr inż. Piotr Kędzierski

07.2014 r

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Zagospodarowanie terenu w m. MZURÓW gmina Niegowa

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty przygotowawcze		
1	KNNR 1 0112/01		Niwelacja terenu pod roboty powierzchniowe		
			0,02	ha	0,020
			razem	ha	0,020
2	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki		
			159	m2	159,000
			razem	m2	159,000
3	KNR 2-01 0126/02		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm)		
			159	m2	159,000
			razem	m2	159,000
4	KNR 2-01 0235/01		Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM))		
			15	m3	15,000
			razem	m3	15,000
5	kalkulacja indywidualna		Obsługa geodezyjna		
				szt	1,000
			Zagospodarowanie terenu		
6	KNNR 6 0103/03		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI		
			159	m2	159,000
			razem	m2	159,000
7	KNR 2-02 0616/01		ułożenie warstwy geowłókniny - analogia		
			159	m2	159,000
			razem	m2	159,000
8	KNR 2-31 0104/01		Nawierzchnia bezpieczna z piasku po zagęszczeniu 10cm w korycie		
			159	m2	159,000
			razem	m2	159,000
9	KNR 2-31 0104/02		Nawierzchnia bezpieczna z piasku - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm		
			(Krotność= 10)		
			159	m2	159,000
			razem	m2	159,000
10	KNNR 6 0404/05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
			50	m	50,000
			razem	m	50,000
11	kalkulacja indywidualna		Narciarz zjazdowy		
				szt	1,000
12	kalkulacja indywidualna		Rowerek		
				szt	1,000
13	kalkulacja indywidualna		Huśtawka		
				szt	1,000
14	kalkulacja indywidualna		Motyl		
				szt	1,000
15	kalkulacja indywidualna		Drabinka		
				szt	1,000
16	kalkulacja indywidualna		Zjeżdżalnia		
				szt	1,000
17	kalkulacja indywidualna		Sprężynowiec konik		
				szt	1,000
18	kalkulacja indywidualna		Urządzenie sprawnościowe		
				szt	1,000
19	kalkulacja indywidualna		Kosze		
				szt	1,000

Zagospodarowanie terenu w m. MZURÓW gmina Niegowa

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
20	kalkulacja indywidualna		Ławka parkowa	szt	2,000
21	kalkulacja indywidualna		Tablica informacyjna	szt	1,000
			Ogrodzenie		
22	KNR 2-01 0201/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 25*0,3*0,3*1	m3	2,250
				razem m3	2,250
23	KNR 2-02s 0203/01		Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 25*0,3*0,3*1	m3	2,250
				razem m3	2,250
24	kalkulacja indywidualna		Ogrodzenie drewniane wys. 80cm - kalkulacja indywidualna 52	m	52,000
				razem m	52,000
25	kalkulacja indywidualna		Ogrodzenie drewniane wys. 80cm - montaż 1	szt	1,000
				razem szt	1,000
			Roboty dodatkowe		
26	KNR 2-01 0111/04		Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem 60	m2	60,000
				razem m2	60,000

Zagospodarowanie terenu w m. MZURÓW gmina Niegowa

Nr	Opis robót
	Roboty przygotowawcze
	Zagospodarowanie terenu
	Ogrodzenie
	Roboty dodatkowe